

Górne zamknięcie olejowe z ciągnem prowadzącym rys. B2-03553

Zakres prac mechanicznych:

1. Prace lutowicze-ołowiane, demontaż złomowy poniższych elementy składowych zamknięcia olejowego:

- osłona izolatorów
- z mocowanie izolatorów
- izolator
- zbiornik olejowy
- zamknięcie olejowe
- prowadnica ciągną
- ciągną prowadzące homogenizowane
- zbiornik olejowy
- olejowskaz
- płaszcz izolacyjny

w celu wykonania pomiarów i sporządzania brakującej dokumentacji technicznej umożliwiającej wykonanie zamocowania izolatorów, prowadnicy i ciągną prowadzącego.

2. Wykonanie 2 kpl. zamocowania izolatorów, prowadnicy i ciągną prowadzącego zgodnie z wykonaną dokumentacją

3. Prace lutowiczo-ołowiowe, montaż elementów składowych zamknięcia olejowego na gotowo wraz z płaszczem izolacyjnym.

Uwagi:

ciężar całkowity zamknięcia 2.446 kg

dokumentację rysunkową wykona wydział MM

dokumentacja rysunkowa górnego zamknięcia olejowego do wglądu w wydziale MM

Termin realizacji:

- termin składania ofert: 18.10.2017
- pkt. 1-3 - realizacja do 15.11.2017

kopia: MM

WYDZIAŁ MECHANICZNY
KIEROWNIK
Zdzisław Sliwa

2.10.17