

ZAKRES PRAC

Remont posadzki betonowej hali ORO

1. Skucie istniejącej uszkodzonej posadzki betonowej – 62,00 m²
2. Korytowanie starej podbudowy na głębokość ok. 30 cm od dołu poziomu istniejącej posadzki – 55,00 m²
3. Niwelacja terenu oraz wyznaczenie odpowiednich spadków – 55,00 m²
4. Uzupelnienie podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym z materiałów posiadających atest na wys. ok. 25 cm po zagęszczeniu - 55,00 m²
5. Wykonanie nawierzchni betonowej gr. 20 cm z betonu B 25 W-6 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego polimerowego min. 0,9kg/m³ – 55,00 m²
6. Uzupelnienie nawierzchni betonowej gr. 20 cm z betonu B 25 W-6 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego polimerowego min. 0,9kg/m³ – 7,00 m²
7. Zatarcie mechaniczne posadzki – 62,00 m²
8. Wykonanie i uszczelnienie dylatacji – 1 kpl.
9. Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu i gruntu z rozbiórki ok. 18 km - 1 kpl.

UWAGI:

1. Wykonawca jest zobligowany do zapoznania się zakresem i miejscem prowadzenia robót przed złożeniem oferty (Wykonawca celem odbycia wizji powinien zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej).
2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.
3. Kosztorys ofertowy zawierający koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartość jednostkowej wielkości obmiarowej.
4. Wizja lokalna przewidziana jest po wcześniejszym umówieniu się z Inspektorem Nadzoru.

Sporządził: M. Kaczmarczyk

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”
Spółka Akcyjna
DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI
Specjalista ds. nadzoru robót budowlanych
mgr Inż. Marcin Kaczmarczyk

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”
Spółka Akcyjna
ZAGŁAWIENIA
WYDZIAŁU PIECA SZYBOWEGO
Inż. Lukasz Pielka