

REMONT

MAGAZYNÓW CHEMICZNYCH

Nr środka trwałego – 10401048 / IFS ZM-74-B-02 /

Przedmiar i zakres robót:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Skucie tynków na murkach oporowych | - 1,4m ² |
| 2. Wykonanie tynków cementowych kt III | - 1,4m ² |
| 3. Skucie płytek przed wejściem do budynku magazynu | - 4,14m ² |
| 4. Ułożenie płytek grysowych antypoślizgowych przed wejściem do części biurowej magazynu | - 4,14m ² |
| 5. Skucie zmurszałych tynków ścian zewnętrznych | - 33,60m ² |
| 6. Wykonanie tynków cem-wap na ścianach zewnętrznych magazynu | - 33,60m ² |
| 7. Naprawa (likwidacja) pęknięć ścian gr. 1c | - 47,50m |
| 8. Skucie spękanego betonu na podjeździe rampy gr. 15cm | - 5,00m ² |
| 9. Wykonanie nawierzchni betonowej rampy beton B-20 gr. 15cm z przygotowaniem podłoża | - 5,00m ² |
| 10. Rozbiórka oraz ponowne wymurowanie części murków do 0,5m ² w jednym miejscu z cegły pełnej silikatowej gr. 1/2c | - 13,5m ² |
| 11. Przemurowanie nadproża | - 1 szt. |
| 12. Malowanie farbą emulsyjną 2 x z przygotowaniem powierzchni pomieszczeń sufity | - 19,6m ² |
| 13. Malowanie farbą emulsyjną 2 x z przygotowaniem powierzchni pomieszczeń ściany | - 25,0 m ² |
| 14. Malowanie f-ba olejna 2x lamperii z 1 krotnym szpachlowaniem | - 42,00m ² |
| 15. Wywóz gruzu na składowisko na odległość 13 km. | |

Opracował

Z Sapa

Huta Cynku „Mieścisko Śląskie”

Suzanna Kuczyńska
INSPEKTOR
Nadzoru Robót BudowlanychZygryd Sapa
Nr uoř. 1824/94Huta Cynku „Mieścisko Śląskie” S.A.
KIEROWNIK MAGAZYNÓW

Janusz Wodarczyk

Wartość robót remontowych na magazynach zgodnie z przedmiarem wynosi 7800,0zł netto

Huta Cynku "Miedziarnia Śląskie"
Spółka Akcyjna
KIEROWNIK
Nadzór Robót Budowlanych

Zygfryd Sapa
Nr uo. 1624/94

Huta Cynku "Miedziarnia Śląskie" S.A.
KIEROWNIK MAGAZYNÓW
Janusz Wodarczyk