

Wykonanie oraz montaż instalacji gazu poredukcyjnego:

Nr proj. 06-2980-01; 34-03-143 05-01; 06-5431-22

Dokumentacja w wersji elektronicznej u zamawiającego

Wykonanie do 30.05.2017r.

Montaż – remont główny czerwiec 2017 r. – 10 dni kalendarzowych

Zakres prac stanowi:

- Podbudowa podestu obsługi
- Demontaż do ponownego montażu króćców pomiarowych
- Demontaż złomowy istniejącej instalacji
- Prefabrykacja oraz montaż nowej instalacji gazu poredukcyjnego – 5270kg

Nr proj. 06-2980-01

1. Poz. Nr. 2 – 943kg
2. Poz. Nr. 8 – 630kg
3. Poz. Nr. 39 – 26kg

Nr proj. 34-03-143 05-01

1. Poz. Nr. 4 – 274kg
2. Poz. Nr. 5 – 90kg
3. Poz. Nr. 12 – 207kg
4. Poz. Nr. 13 – 30kg
5. Poz. Nr. 14 – 27kg
6. Poz. Nr. 15 – 35kg
7. Poz. Nr. 17 – 1309kg
8. Poz. Nr. 18 – 225kg
9. Poz. Nr. 19 – 66kg
10. Poz. Nr. 20 – 102kg
11. Poz. Nr. 22 – 40kg
12. Poz. Nr. 23 – 35kg
13. Poz. Nr. 27 – 30kg
14. Poz. Nr. 28 – 26kg
15. Poz. Nr. 30 – 502kg
16. Poz. Nr. 31 – 74kg
17. Konstrukcja wsporcza podestu 290kg

Nr proj. 06-5431-22 – 305kg

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne farbą podkładową i nawierzchniową – kolor pomarańcz).

Wymagana wizja lokalna

Szczegółowych informacji udzielają

- Cichoń Wiesław – Tel : 512403392
- Waloszczyk Marcin – Tel : 512403460

WYDZIAŁ MECHANICZNY

KIEROWNIK

Zdzisław Śilwa

**GŁÓWNY INŻYNIER
DS. ENERGO-MECHANICZNYCH**

mgr inż. Piotr Wacławek