

Zakres prac do wykonania nowej kanalizacji oraz naprawie uszkodzonego odcinka kanalizacji przy stacji oddziałowej SO-42

1. Wymiana uszkodzonej kanalizacji odwadniającej DN 200 o długości ok. 10 m. od strony zachodniej przy stacji oddziałowej SO-42.
2. Wykonanie nowej kanalizacji odwadniającej DN 200 o długości ok. 50 m od strony zachodniej przy stacji oddziałowej SO-42 wraz ze studzienkami rewizyjnymi FI 1000 z zachowaniem spadków w kierunku spływu.
3. Wykonanie odwodnienia piwnicy stacji oddziałowej SO-42.
4. Wykonanie podłączenia do istniejącej studzienki kanalizacyjnej.

Uwagi zleceniodawcy.

1. Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna w celu zapoznania się z warunkami terenowo – technicznymi.
2. Przed rozpoczęciem robót należy zlokalizować przebiegające w pobliżu kable elektryczne (służby HCM).
3. Sprzęt i materiały niezbędne do wykonania w/w usługi zapewnia zleceniobiorca.
4. Za prawidłowe zabezpieczenie wykopu odpowiada zleceniobiorca.
5. Prace powinny być prowadzone pod nadzorem służb MA i MGW.
6. Przed złożeniem oferty należy dokonać pomiarów geodezyjnych w celu określenia możliwości technicznych wykonania zakresu robót.

*Krzysztof Tomasz*

