

## ZAKRES ROBÓT NA WYKONANIE 1m<sup>2</sup> REMONTU STROPU

HALI PSP NA POZ. +8,8M

1. Wykonanie zabezpieczenia przed robotami wyburzeniowymi stałych stanowisk pracy na poz 0,0 poprzez pełne dodatkowe deskowanie stropu od dołu.
2. Montaż i demontaż rusztowania warszawskiego 1 kolumnowego / 2,5
3. Wykucie uszkodzonego stropu żelbetowego 0,17m<sup>3</sup>
4. Demontaż starego zbrojenia 20,0kg
5. Wykonanie szalunku.
6. Przygotowanie i montaż zbrojenia fi 12 25,0kg/m<sup>2</sup>
7. Przygotowanie i montaż belek stalowych dwuteownik 120 19,5kg/m<sup>2</sup>
8. Betonowanie stropu betonem B25 W 8 0,17m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>
9. Zabezpieczenie miejsca remontu poprzez zastosowanie stałych barierek i oznakowanie.
10. Demontaż szalunków i zabezpieczeń
11. Wywóz i utylizacja gruzu na wysypisko odległość do 13km. 0,17m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>
12. Wykonanie warstwy ścieralnej gr ok. 5mm zestawem Flocem XD z wykonaniem warstwy wiążącej (lub innym o podobnych parametrach i właściwościach).

Roboty są prowadzone w czynnym zakładzie.

Remont stropu jest prowadzony etapami i uzależniony od produkcji.

Od firmy będzie wymagana mobilność.

W 2017r przewiduje się do remontu ok. 50,0m<sup>2</sup> stropu

Opracował: Z Sapa

Huta Cynku „Miaszczyko Śląskie”  
Spółka Akcyjna  
INSPEKTOR  
Nadzoru Robót Budowlanych

Zygfryd Sapa  
Nr uor. 1824/94